

## 名市大病院 中央診療棟 6階電気室他 PAC 更新工事

### 工事概要

工事件名	名市大病院 中央診療棟 6階電気室他 PAC 更新工事
工事場所	名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1 番地
工事期間	契約締結日から令和 8 年 3 月 16 日まで
工事内容	中央診療棟 6階電気室他 PAC 更新 一式

### 実施内容

1. 中央診療棟 B2 階, B1 階, 1 階, 4 階, 6 階及び 18 階に設置されている既設パッケージエアコン(室外機 17 台, 室内機 24 台)を撤去・新設する。新設する PAC の性能は既設と同等品以上とすること。
2. 冷媒・ダクト・ドレン管は原則既設配管を利用し、接続すること。必要に応じて機器側で配管工事を実施すること。
3. 原則既設電源を使用すること。

### 特記事項

- 1 中央診療棟内の工事であり、周囲に十分に注意し、監督員の指示にも従うこと。
- 2 土・日及び祝日の工事においては監督員と事前協議調整すること。作業時間帯は 8 時 30 分から 17 時 15 分までを基本とし、20 時以降は原則作業禁止とする。工事時間延長が必要な場合は、事前協議調整すること。
- 3 病院運営に影響が及ばないよう、調査・調整の上十分検討しスケジュールを立て関係部署との十分な打合せのうえ施工すること。
- 4 作業日最終日のうちに、試運転・調整の上使用可能な状態とすること。
- 5 既設 EV を使用した搬入搬出など院内において患者・医師・看護師等の安全性に十分配慮して施工をすること。
  - ※工事騒音・塵埃の発生による工事の計画
  - ※工事による資材・機材の搬出入
- 6 工事で生じた産業廃棄物は関係法令に基づき適切に処理すること。
- 7 その他設計図に定めるところによる。