

【参 考 数 量 内 訳 書】

工事名称

名古屋市立大学 西棟内装その他改修工事

- (注1) 数量の表し方は、建築工事建築数量積算研究会制定「建築数量積算基準・同解説」、名古屋市住宅都市局「電気設備工事積算要領」及び名古屋市住宅都市局「機械設備工事積算要領」に基づいて積算した数量です。ただし、住宅建設については、公共住宅建設事業者等連絡協議会編集「公共住宅建築工事（電気設備工事、機械設備工事）積算基準」によります。
- (注2) この参考数量内訳書に記載されている数量は、参考数量であって、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
- (注3) この参考数量内訳書の内容に疑問がある場合は、入札公示に示す質問期限までに質問回答書（様式2）より提出してください。その際は、数量積算書等の根拠資料を添付してください。

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接仮設						
(1) 内部						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 3階医局等改修						
(1) 撤去						
(床)						
床 ビニル床シート t=2.5	【撤去】	128	m2			
床 ビニル床シート t=2.5	7スレ ^ス ト含有建材 Lv3 【撤去】	108	m2			
床 ビニル床シート t=3.5	7スレ ^ス ト含有建材 Lv3 【撤去】	176	m2			
床 タイルカーペット t=6.5	【撤去】	108	m2			
(巾木)						
巾木 ビニル巾木 H=60	【撤去】	282	m			
巾木 ビニル巾木 H=60	7スレ ^ス ト含有建材 (Lv3) 【撤去】	61.4	m			
巾木 SUS巾木 H=100	【撤去】	20.0	m			
(壁)						
壁 コンクリート壁	【撤去】	4.3	m3			
壁 CB t=100(下地モルタル共)	【撤去】	10.5	m2			
壁 GB-R t=12.5 (二重張)	【撤去】	431	m2			
壁 ビニルレザー布団張	【撤去】	12.0	m2			
壁 軽量鉄骨壁下地	【撤去】	455	m2			
壁 木下地	【撤去】	15.0	m2			
カウンター:大理石 t=30	【撤去】	21.0	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(天井)						
天井 石膏ボード(GB-R) t=9.5	アスベスト含有建材 Lv3 【撤去】	116	m2			
天井 ロックール化粧吸音板(DR) t=12.0	アスベスト含有建材 Lv3 【撤去】	116	m2			
天井 DR t=9.0+GB-R t=9.0	【撤去】	73.4	m2			
天井 ロックール化粧吸音板(DR) t=9.0	【撤去】	106	m2			
天井 化粧石膏ボード(GB-D) t=9.5	【撤去】	108	m2			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地 19形	【撤去】	404	m2			
(内装 雑)						
コンクリートカッター入		25.5	m			
サイン	【撤去】	13	箇所			
ストレッチャーガード	【撤去】	25.7	m			
ピクチャーレール	【撤去】	74.0	m2			
ブラインド	【撤去】	73.4	m2			
吊戸棚 L=1,200	【取外し】	1	台			
流し台 L=1,200	【取外し】	1	台			
SUS一方枠	【撤去】	10.8	m			
(建具)						
アルミ製建具撤去(片開き)	枠共 集積共	3.7	m2			
鋼製建具撤去(片開き)	枠共 集積共	9.7	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製建具撤去(両開き)	枠共 集積共	50.4	m2			
ガラス	【撤去】	29.2	m2			
計						
(2) 改修						
(床)						
床 下地調整	既設モルタル面 ホ [○] リマーセメントモルタル	409	m2			
床 タイルカーペット t=6.5		265	m2			
床 ビニル床シート(LVS-B t=2.0)		57.4	m2			
床 ビニル床タイル t=2.5	WD-2049	86.0	m2			
(巾木)						
巾木 ビニル巾木 H=60		330	m			
(壁)						
壁 下地調整(ホ [○] ート面)		47.5	m2			
壁 壁:下地調整(モルタル面)		169	m2			
壁 壁:石膏ホ [○] ート(GB-R)	厚12.5mm 突付工法	61.7	m2			
壁 強化石膏ボード(GB-F) t=12.5	厚12.5mm 継目処理工法	3.4	m2			
壁 着磁体付石膏ホ [○] ート(GB-Fe)	厚12.5mm 突付工法	230	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 石膏ボード(GB-R)	厚12.5mm GL工法	22.0	m2			
壁 着磁体付石膏ボード(GB-Fe)	厚12.5mm GL工法	27.7	m2			
壁 耐火遮音壁(LGS65共)	GB-F t=12.5+ GB-R-H t=12.5 (両面)	285	m2			
壁 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	285	m2			
壁 耐火シール		251	m			
壁 化粧けい酸カルシウム板	厚6.0mm アルミシヨイテ共	3.1	m2			
壁 ビニルクロス貼	AA級 量産品	671	m2			
壁 ビニルクロス貼	アクセントクロス(A) TH-32647	16.2	m2			
壁 ビニルクロス貼	アクセントクロス(B) TH-32035	16.8	m2			
壁 軽量鉄骨壁下地 50形	直張用 @300	161	m2			
壁 軽量鉄骨壁下地 65形	直張用 @300	9.1	m2			
壁 開口補強 900×2,000		7.0	箇所			
壁 開口補強 1,200×2,000		5.0	箇所			
(塗装)						
壁 合成樹脂エマルジョン模様塗料塗(EP-T)	ボード面 B種	111	m2			
壁 合成樹脂エマルジョン模様塗料塗(EP-T)	改修仕様 ボード面 C種	22.3	m2			
(天井)						
天井 化粧石膏ボード(GB-D)	厚9.5mm トラハチン 突付	39.6	m2			
天井 ロックウール化粧吸音板(DR)	厚9.0mm 直張工法	333	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 吸音化粧板(DR)(GB-R t=9.5共)	厚12.0mm 下地張工法	31.0	m2			
天井 塩ビ廻り縁		354	m2			
天井 屋内軽量鉄骨下がり壁下地 19形	下がり高さ 300mm	13.0	m			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300直張用	369	m2			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @360下地張用	31.0	m2			
天井 天井点検口 450角	7ルニ額縁枠	18	箇所			
天井 天井点検口 600角	7ルニ額縁枠	44	箇所			
天井 屋内天井下地開口補強	野縁 19形 450×450	18	箇所			
天井 屋内天井下地開口補強	野縁 19形 600×600	44	箇所			
天井 屋内天井下地開口補強	野縁 19形 900×900	16	箇所			
天井 屋内天井下地開口補強	野縁 19形 1,050×650	2	箇所			
天井 下地調整	ホート面	22.0	m2			
天井 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント(EP-G)	改修仕様 ホート面 C種	22.0	m2			
(内装 雑)						
面台:SUS t=1.5 D=320		4.0	m			
SUS製一方枠 W135		8.1	m			
サッシ壁取り合い金物		1.7	m			
ブライント		61.9	m2			
ビクチャーレール		31.9	m			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(ピクチャーレール) ワイヤー・フック・ハンガーセット		46	箇所			
天吊りカーテン		15.7	m ²			
天吊りカーテンレール		8.5	m			
スクリーンボックス	アルミ製 150×150 L=2,000	2	箇所			
サインD(200×200)	アルミプレート t=0.5 インクジェット印刷	13	箇所			
流し台 L=1,500【再取付】		1	箇所			
吊戸棚 L=1,500【再取付】		1	箇所			
流し台 L=1,500		1	箇所			
吊戸棚 L=1,500	H700	1	箇所			
流し台 L=1,000		1	箇所			
吊戸棚 L=1,050	H700	1	箇所			
システムロッカー	W900×D515×H1,790	28	箇所			
ローチェア	W1,800×D480×H385	2	箇所			
小型スライドスキャナー移設	ペンタ DP 200	1	式			
既設什器移設		1	式			
(軽量鋼製建具)						
LD-4A 親子開き軽量鋼製ハンガー戸	W1,150×H2,100	3	箇所			
LD-4B 親子開き軽量鋼製ハンガー戸	W1,150×H2,100	2	箇所			
LD-5 片開き軽量鋼製戸	W850×H2,100	2	箇所			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LD-6A 片開き軽量鋼製戸	W850×H2,100	2	箇所			
LD-6B 片開き軽量鋼製戸	W850×H2,100	3	箇所			
(スチールパーティション)						
SP-1 スチールパーティション	W2,700×H2,700	1	箇所			
(防煙垂壁)						
SPW-1 感知器連動防煙垂壁	W2,540×H535	3	箇所			
(ガラス・フィルム)						
ホリカーホネット t=3.0	スリガラス調	2.4	m2			
目隠しフィルム		1.1	m2			
(塗装・化粧フィルム)						
下地調整	鉄鋼面 RB種	1.9	m2			
錆止め塗料	鉄鋼面	1.9	m2			
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-G)	鉄鋼面 B種 改修仕様	1.9	m2			
建具:化粧フィルム(A)貼	TC-5071	2.0	m2			
建具:化粧フィルム(B)貼	TA-5232	7.2	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3 4階 医療心理センター等改修						
(1) 撤去						
(床)						
床 ビニル床シート t=2.5	7ｽﾊﾞｽﾄ含有建材 Lv3 【撤去】	145	m2			
床 ビニル床シート t=3.5	7ｽﾊﾞｽﾄ含有建材 Lv3 【撤去】	176	m2			
(巾木)						
巾木 ビニル巾木 H=60	7ｽﾊﾞｽﾄ含有建材(Lv3) 【撤去】	268	m			
巾木 SUS巾木 H=100	【撤去】	20.0	m			
(壁)						
壁 コンクリート壁	【撤去】	4.0	m3			
壁 CB t=100(下地モルタル共)	【撤去】	18.7	m2			
壁 GB-R t=12.5(二重張)	【撤去】	532	m2			
壁 ビニルレザー布団張	【撤去】	12.0	m2			
壁 軽量鉄骨壁下地	【撤去】	317	m2			
カウンター:大理石 t=30	【撤去】	21.0	m2			
(天井)						
天井 石膏ボード(GB-R) t=9.5	7ｽﾊﾞｽﾄ含有建材 Lv3 【撤去】	344	m2			
天井 ロックウール化粧吸音板(DR) t=12.0	7ｽﾊﾞｽﾄ含有建材 Lv3 【撤去】	344	m2			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地 19形	【撤去】	344	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内装 雑)						
コンクリートカッター入		25.5	m			
サイン	【撤去】	15	箇所			
ストレッチャーガード	【撤去】	49.6	m			
ブライント	【撤去】	58.1	m ²			
ブライントボックス	【撤去】	34.6	m			
流し台 L=1,500	【撤去】	2	台			
吊戸棚 L=1,500	【撤去】	3	台			
SUS枠	【撤去】	15.8	m			
木製カウンター	【撤去】	12.2	m ²			
ステンレスシンク	【撤去】	3.0	台			
ストーン台	【撤去】	6.4	m			
(建具)						
鋼製建具撤去(両開き)	枠共 集積共	58.6	m ²			
ガラス	【撤去】	31.1	m ²			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2) 改修						
(床)						
床 下地調整	既設モルタル面 ホ [○] リマーセメントモルタル	322	m ²			
床 タイルカーペット t=6.5		46.6	m ²			
床 ビニル床シート (LVS-B t=2.0)		275	m ²			
(巾木)						
巾木 ビニル巾木 H=60		322	m			
(壁)						
壁 壁:下地調整 (モルタル面)		186	m ²			
壁 壁:石膏ボード(GB-R)	厚12.5mm 突付工法	65.9	m ²			
壁 シーリング石膏ボード(GB-S)	厚12.5mm 突付工法	2.5	m ²			
壁 構造用合板 t=12		2.5	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板	厚6.0mm アルミジョイナー共	2.5	m ²			
壁 耐火遮音壁(LGS65共)	GB-F t=12.5+ GB-R-H t=12.5 (両面)	378	m ²			
壁 グラスウール充填	厚50 24kg/m ³	378	m ²			
壁 耐火シール		714	m			
壁 ビニルクロス貼	AA級 量産品	402	m ²			
壁 ビニルクロス貼	アクセントクロス	10.2	m ²			
壁 ビニルクロス貼	汚れ防止クロス	182	m ²			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 軽量鉄骨壁下地 50形	直張用 @300	65.9	m2			
壁 軽量鉄骨壁下地 65形	直張用 @300	2.5	m2			
壁 開口補強 1,800×1,000		1.0	箇所			
壁 開口補強 1,500×1,100		1.0	箇所			
壁 開口補強 750×2,010		4.0	箇所			
壁 開口補強 850×2,100		1.0	箇所			
壁 開口補強 1,212×2,010		4.0	箇所			
壁 開口補強 1,200×2,100		10.0	箇所			
(塗装)						
壁 合成樹脂エマルジョン模様塗料塗(EP-T)	ホート面 B種	134	m2			
壁 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント(EP-G)	ホート面 B種	27.4	m2			
壁 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント(EP-G)	改修仕様 モルタル面 C種	3.1	m2			
(天井)						
天井 化粧石膏ホート(GB-D)	厚9.5mm トラパーチン 突付	13.7	m2			
天井 ロックール化粧吸音板(DR)	厚9.0mm 直張工法	280	m2			
天井 ロックール化粧吸音板(DR) (GB-R t=9.5共)	厚12.0mm 下地張工法	44.6	m2			
天井 塩ビ廻り縁		361	m			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300直張用	294	m2			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @360下地張用	44.6	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井						
天井点検口 450角	アルミ額縁枠	22	箇所			
天井						
屋内天井下地開口補強	野縁 19形 450×450	22	箇所			
天井						
屋内天井下地開口補強	野縁 19形 900×900	12	箇所			
天井						
屋内天井下地開口補強	野縁 19形 1,050×650	4	箇所			
(内装 雑)						
面台: SUS t=1.5 D=260		2.0	m			
サッシ壁取り合い金物		3.4	m			
ブライント		49.9	m ²			
ブライントボックス		29.7	m			
サインD (200×200)	アルミプレート t=0.5 インクジェット印刷	17	箇所			
壁付カーテンレール	L=2,000	1	箇所			
流し台 L=1,000		1	箇所			
飾り棚 L=1,800		2	箇所			
木製棚		2	箇所			
窓口カウンター		1	箇所			
既設什器移設		1	式			
(金属製建具)						
引違いアルミサッシ(カウンタータイプ)	W1,500×H1,100	1	箇所			
(軽量鋼製建具)						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LD-7 親子開き軽量鋼製戸	W1,200×H2,100	5	箇所			
LD-8A 親子開き軽量鋼製戸	W1,200×H2,100	1	箇所			
LD-8B 親子開き軽量鋼製戸	W1,200×H2,100	1	箇所			
LD-9 親子開き軽量鋼製戸	W1,200×H2,100	1	箇所			
LD-10 片開き軽量鋼製戸	W850×H2,100	1	箇所			
LD-11 親子開き軽量鋼製戸	W1,200×H2,100	1	箇所			
LD-12 親子開き軽量鋼製戸	W1,200×H2,100	1	箇所			
(防煙垂壁)						
SPW-1 感知器連動防煙垂壁	W2,540×H535	3	箇所			
(木製建具)						
WD-1 片開き木製防音ドア(T2)	額縁有 W750×H2,010	3	箇所			
WD-2 片開き木製防音ドア(T2)	額縁無 W750×H2,010	1	箇所			
WD-3 親子開き木製防音ドア(T2)	額縁有 W1,212×H2,010	4	箇所			
WW-1 木製FIX窓	マジックミラー厚5共 W1,800×H1,000	1	箇所			
(ガラス・フィルム)						
ポリカーボネート t=3.0	スリガラス調	2.3	m2			
ポリカーボネート t=3.0	透明	0.9	m2			
透明ガラス	5.0mm	1.7	m2			
飛散防止フィルム		1.7	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4 トイレ改修						
(1) 撤去						
(床)						
床 ビニル床シート t=2.5	7スﾊﾞｽﾄ含有建材(Lv3) 【撤去】	57.8	m2			
床:モザイクタイル(下地モルタル共)	【撤去】	148	m2			
床:SUS見切	【撤去】	22.2	m2			
床:和便器廻りコンクリート	【撤去】	1.2	m3			
(巾木)						
巾木 ビニル巾木 H=60	7スﾊﾞｽﾄ含有建材(Lv3) 【撤去】	2.3	m			
(壁)						
壁 モルタル	【撤去】	2.4	m2			
壁 100角タイル(下地モルタル共)	【撤去】	40.2	m2			
壁 コンクリート t=120	【撤去】	4.7	m3			
(天井)						
天井 石綿板 t=5.0	7スﾊﾞｽﾄ含有建材 Lv3 【撤去】	322	m2			
天井 硬質塩ビスパンドレル t=12	【撤去】	49.2	m2			
天井 ケイ酸カルシウム板t=6.0	【撤去】	1.0	m2			
天井 化粧石膏ボード(GB-D) t=9.5	【撤去】	9.2	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 石膏ボード(GB-R) t=9.5	【撤去】	74.0	m2			
天井 不燃積層石膏ボード(GB-NC) t=9.0	【撤去】	1.0	m2			
天井 ロックール化粧吸音板(DR) t=9.0	【撤去】	73.0	m2			
天井 ロックール化粧吸音板(DR) t=12.0	【撤去】	2.0	m2			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地 19形	【撤去】	457	m2			
コンクリートカッター入		174	m			
サイン	【撤去】	11	箇所			
ストレッチャーガード	【撤去】	82.9	m			
鏡	【撤去】	14.6	m2			
カーテンレール	【取外し】	2.0	m			
天井点検口 450×450	【撤去】	31	箇所			
(建具)						
木製建具 (両開き)	【撤去】 枠共 集積共	182	m2			
計						
(2) 改修						
(床)						
床 モルタル金ゴテ押え	セルフベリング性	143	m2			
床 ビニル床シート (LVS-A t=2.5)		199	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 和便器開口復旧		1	式			
(巾木)						
巾木 ビニル床シート(LVS-A t=2.5)	巻上 H=100	25.8	m2			
(壁)						
壁 シーリング石膏ボード(GB-S)	厚12.5mm 突付工法	124	m2			
壁 壁:耐火遮音壁(LGS65共)	GB-F t=12.5+ GB-R-H t=12.5 (両面)	105	m2			
壁 グラスウール充填		105	m2			
壁 耐火シール		145	m			
壁 構造用合板 t=12		65.0	m2			
壁 化粧けい酸カルシウム板	厚6.0mm アルミジョイナー共	262	m2			
壁 化粧けい酸カルシウム板	【接着工法】 厚6.0mm アルミジョイナー共	401	m2			
壁:軽量鉄骨壁下地 50形	下地張有 @450	63.8	m2			
壁:軽量鉄骨壁下地 65形	下地張有 @450	69.2	m2			
壁:モルタル補修		3.6	m2			
壁 合成樹脂エマルジョン模様塗料塗(EP-T)	改修仕様 左官仕上 C種	3.6	m2			
(天井)						
天井 化粧石膏ボード(GB-D)	厚9.5mm トラバッチン 突付	448	m2			
天井 石膏ボード(GB-R)	厚9.5mm 突付工法	1.0	m2			
天井 不燃積層石膏ボード(GB-NC)	厚9.0mm 突付工法	1.0	m2			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 けい酸カルシウム板(タイプ2・0.8FK)	厚6.0mm 目透し張	2.0	m2			
天井 ロックール化粧吸音板(DR)(GB-R t=9.5共)	厚12.0mm 下地張工法	2.0	m2			
天井 塩ビ廻り縁		665	m2			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300直張用	450	m2			
天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @360下地張用	2.0	m2			
天井 天井点検口 450角	アルミ額縁枠	31	箇所			
天井 屋内天井下地開口補強	野縁 19形 450×450	31	箇所			
天井 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント(EP-G)	ホート面 B種	2.0	m2			
(雑)						
SUS化粧パイプ φ25		3.4	m			
ソケット		8.0	箇所			
S環		20	箇所			
面台:SUS t=1.5 D=120		18.5	m			
面台:SUS t=1.5 D=150		54.4	m			
棚板:メラミンホストフォーム D=150	厚25	12.2	m			
棚板:メラミンホストフォーム D=200	厚25	6.8	m			
サインA(200×250)	アルミプレート t=0.5 インクジェット印刷	6	箇所			
サインB(200×250)	アルミプレート t=0.5 インクジェット印刷	6	箇所			
サインC(300×300)	アルミプレート t=0.5 インクジェット印刷	1	箇所			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテンレール【再取付】		2	m			
取合いシーリング	SR-1 10×10(防カビ)	155	m			
天吊りカーテン		3.3	m ²			
天吊りカーテンレール		1.7	m			
(軽量鋼製建具)						
LD-1 片引き軽量鋼製ハンガー戸	W1, 150×H2, 100	5	箇所			
LD-2A 片引き軽量鋼製ハンガー戸	W1, 150×H2, 100	1	箇所			
LD-2B 片引き軽量鋼製ハンガー戸	W1, 150×H2, 100	5	箇所			
LD-3 片開き軽量鋼製戸	W800×H2, 100	2	箇所			
(トイレブース)						
TB-1 トイレブース	W1, 735×H1, 900	2	箇所			
TB-2 トイレブース	W3, 305×H2, 100	1	箇所			
TB-3 トイレブース	W3, 030×D1, 160×H2, 100	3	箇所			
TB-4A トイレブース	W1, 615×H2, 100	2	箇所			
TB-4B トイレブース	W1, 665×H2, 100	1	箇所			
TB-4C トイレブース	W1, 890×H2, 100	2	箇所			
TB-5 トイレブース	W3, 470×D1, 160×H2, 100	2	箇所			
TB-6 トイレブース	W1, 410×H2, 100	2	箇所			
TB-7 トイレブース	W1, 785×H1, 900	2	箇所			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TB-8 トイレブース	W4, 380 × D1, 100 × H2, 100	1	箇所			
TB-9 トイレブース	W3, 585 × D2, 410 × H2, 100	1	箇所			
TB-10 トイレブース	W4, 120 × D 2, 265 × H2, 100 ・ 2, 400	1	箇所			
TB-11 トイレブース	W2, 585 × D2, 622 × H2, 100	1	箇所			
TB-12 トイレブース	W5, 480 × D1, 160 × H2, 100	1	箇所			
TB-13 トイレブース	W1, 280 × H2, 100	1	箇所			
TB-14 トイレブース	W1, 285 × H2, 100	1	箇所			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
5 発生材処理						
1) 運搬	積込共	1	式			
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
計						
2) 内部処分		1	式			
発生材処分		1	式			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 電灯設備工事						
(1) 照明器具						
照明器具LD01	埋込40型相当	6.0	個			
照明器具LD02	LRS6CG 1A-4-41	21.0	個			
照明器具LD03	LRS6CG 1A-4-25	5.0	個			
照明器具LD05	LSS1-4-48	7.0	個			
照明器具LD06	LSS9-4-30	5.0	個			
照明器具LI01	K1-LRS11-2	17.0	個			
照明器具LA01	LRS6-4-65	65.0	個			
照明器具LA02	LSS9-4-48	28.0	個			
照明器具LB01	LRS1-08	94.0	個			
照明器具LC01	LEDﾌﾗｯｸｯﾄ ﾐﾗｰﾗｲﾄ	30.0	個			
照明器具LC02	LEDﾌﾗｯｸｯﾄﾗｲﾄ	5.0	個			
照明器具LA03	LSS9-2-30	4.0	個			
照明器具LH01	K1-LRS11-1	15.0	個			
照明器具LH02	K1-LRS11-2	8.0	個			
誘導灯	ST1-FSF23-BL	1.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2) 配線器具						
分電盤	3L-1	1.0	面			
分電盤	4階HWC	1.0	面			
分電盤	4～6西側トイレ	3.0	面			
分電盤	4～6東側トイレ	3.0	面			
分電盤	4L-1	1.0	面			
分電盤	4L-2	1.0	面			
分電盤配線取り出し		6.0	箇所			
スイッチ	1P15A×1	27.0	個			
スイッチ	4W15A×1	9.0	個			
アウトレットボックス	D44	35.0	個			
人感センサー	親機	13.0	個			
人感センサー	子機	24.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3) ケーブル						
ケーブル	EM-CET38 天井内	26.0	m			
ケーブル	EM-CET14 天井内	42.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	685.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	109.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	9.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	7.0	m			
ケーブル	EM-HP0.9-2C 天井内	82.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	51.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	9.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(5) 撤去・取外し再取付						
計						

科 目 名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 コンセント設備工事						
(1) 配線器具						
コンセント	2P15A×2	115.0	個			
コンセント	2P15A×2 EET	78.0	個			
コンセント	床上 2P15A×2	25.0	個			
アウトレットボックス	D44	177.0	個			
OAタップ	4個口 3m	41.0	個			
手元開閉器	ELCB3P50AF	22.0	個			
計						

科 目 名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2) ケーブル						
ケーブル	EM-EEF2. 0-2C 天井内	497.0	m			
ケーブル	EM-EEF2. 0-2C PF管内	182.0	m			
ケーブル	EM-EEF2. 0-3C PF管内	262.0	m			
ケーブル	EM-EEF2. 0-2C 管内	36.0	m			
ケーブル	EM-EEF2. 0-3C 管内	12.0	m			
ケーブル	EM-EEF2. 0-3C 天井内	250.0	m			
アンダーカーペット		56.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3) 電線管						
電線管	Pf16 隠蔽	131.0	m			
電線管	G22 露出	2.0	m			
1種金属線び	A型	27.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单价	金额	備考
(4) 撤去						
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3 動力設備工事						
(1) 配線器具						
配線用遮断器	MCCB3P100AF	2.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2) ケーブル						
ケーブル	EM-CET38 管内	34.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	10.0	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	704.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单价	金额	備考
(3) 電線管						
電線管	G22 露出	7.0	m			
計						

科 目 名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4 呼出設備工事						
(1) 配線器具						
呼出釦	引きひも付	2.0	個			
復旧ボタン		1.0	個			
非常灯		1.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2) ケーブル						
ケーブル	EM-AE1.2-2C 管内	16.0	m			
ケーブル	EM-AE1.2-2C PF管内	50.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	4.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	3.0	m			
ケーブル	EM-AE1.2-2C ケブルラック	68.0	m			
ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井内	109.0	m			
計						

科 目 名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2) 配線器具						
アッテナ		9.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3) ケーブル						
ケーブル	EM-HP1.2-2C 天井内	219.0	m			
ケーブル	EM-HP1.2-2C PF管内	10.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(5) 撤去						
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3) 電線管						
電線管	PF16 隠蔽	12.0	m			
1種金属線び	A型	2.5	m			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单价	金额	備考
(4) 撤去						
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7 監視カメラ設備工事						
(1) 撤去・取外し再取付						
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8 自動火災報知設備工事						
(1) 配線器具						
感知器	差動式ｽｯﾄ型 2種	45.0	個			
感知器	定温式ｽｯﾄ型	3.0	個			
感知器	光電式ｽｯﾄ型煙感知器	6.0	個			
連動制御器		3.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
(3) 電線管						
電線管	E19 隠蔽	157.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单价	金额	備考
(4) 撤去						
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9 表示設備工事						
(1) 時計						
時計	壁掛け型 子時計	23.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2) ケーブル						
ケーブル	EM-CPEE0.9-2C 天井内	126.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单价	金额	備考
(3) 撤去						
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10 構内情報通信設備工事						
(1) 配線器具						
情報コンセント	床	25.0	個			
情報コンセント	壁	58.0	個			
スイッチハブ	6ポート	6.0	個			
スイッチハブ	24ポート	4.0	個			
キャビネットボックス		2.0	個			
フルボックス	100×100×100	25.0	個			
アウトレットボックス	D44	58.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 研り改修						
溝研り		29.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(5) 撤去・取外し再取付						
計						

科 目 名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11 電話設備						
(1) 配線器具						
電話コンセント	床	8.0	個			
電話コンセント	壁	5.0	個			
フルボックス	100×100×100	8.0	個			
アウトレットボックス	D44	5.0	個			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2) ケーブル						
ケーブル	EM-BT1EE0.4-10P 天井用	510.0	m			
ケーブル	EM-BT1EE0.4-10P PF管用	22.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3) 電線管						
電線管	PF16 隠蔽	413.0	m			
1種金属線び	A型	3.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 研り改修						
溝研り		27.0	m			
計						

科 目 名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
(5) 撤去						
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
12 入退室管理設備工事						
(1) 入退室管理機器						
入退室管理機器		1.0	式			
計						

科 目 名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2) ケーブル						
ケーブル	UTPCA t 6 管内	1.0	m			
ケーブル	EM-CPEE-S0.9-5P 管内	32.0	m			
ケーブル	EM-CPEE-S0.9-5P 天井内	29.0	m			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3)電線管						
電線管	E19 隠蔽	1.0	m			
電線管	E25 隠蔽	18.0	m			
計						

科 目 名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13 発生材処分						
(1) 発生材処分						
発生材	金属類	2.1	t			
発生材	樹脂類	0.1	t			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 内装改修 空調設備						
(1) 空調機器設備工事						
E3-CK4-80N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ4方向(セパレート型) 冷房 7.1kw 暖房 8.0kw	2.0	組			
E3-CK2-80N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ2方向(同時ツイン型) 冷房 7.1kw 暖房 8.0kw	1.0	組			
E3-CK2-40N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ2方向(セパレート型) 冷房 3.6kw 暖房 4.0kw	1.0	組			
E4-CK4-40N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ4方向(セパレート型) 冷房 3.6kw 暖房 4.0kw	3.0	組			
E4-CK4-45N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ4方向(セパレート型) 冷房 4.0kw 暖房 4.5kw	2.0	組			
E4-CK4-63N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ4方向(セパレート型) 冷房 5.6kw 暖房 6.3kw	2.0	組			
E4-CK4-80N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ4方向(セパレート型) 冷房 7.1kw 暖房 8.0kw	4.0	組			
E4-CK2-40N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ2方向(セパレート型) 冷房 3.6kw 暖房 4.0kw	2.0	組			
E4-CK2-45N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ2方向(セパレート型) 冷房 4.0kw 暖房 4.5kw	1.0	組			
E4-CK2-50N 空冷ヒートポンプエアコン	天カ2方向(セパレート型) 冷房 4.5kw 暖房 5.0kw	2.0	組			
E-CK4-80R(既設利用移設) 空冷ヒートポンプエアコン	天カ4方向(セパレート型) 冷房 7.1kw 暖房 8.0kw	2.0	組			
E-CK4-63R(既設利用移設) 空冷ヒートポンプエアコン	天カ4方向(セパレート型) 冷房 5.6kw 暖房 6.3kw	8.0	組			
E-CK4-50R(既設利用移設) 空冷ヒートポンプエアコン	天カ4方向(セパレート型) 冷房 5.0kw 暖房 5.6kw	3.0	組			
試運転調整費		1.0	式			
冷媒ガス回収費	ポンプダウン	1.0	式			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器振止支持		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
計						
(2) 換気機器設備工事						
F-14N 便所排風機	両吸込シロッコファン 風量 27.500m ³ /h 静圧 300Pa	1.0	台			
F-15N 湯沸・一般排風機	両吸込シロッコファン 風量 27.500m ³ /h 静圧 300Pa	1.0	台			
F-14N・15N用 インバーター	7.5kw	2.0	個			
機器揚重費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
計						
(3) ダクト設備工事						
空調SA						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ工法ダクト	0.5mm	3.0	m2			執務並行
スパイラルダクト(低圧)	0.5mm × 150φ	13.0	m			執務並行
スパイラルダクト(低圧)	0.5mm × 200φ	12.0	m			執務並行
換気EA						
共板フランジ工法ダクト	0.5mm	38.0	m2			執務並行
共板フランジ工法ダクト	0.6mm	31.0	m2			執務並行
共板フランジ工法ダクト	0.8mm	30.0	m2			執務並行
スパイラルダクト(低圧)	0.5mm × 150φ	150.0	m			執務並行
スパイラルダクト(低圧)	0.5mm × 200φ	61.0	m			執務並行
スパイラルダクト(低圧)	0.5mm × 250φ	14.0	m			執務並行
吹出口						
ユニバーサル型吹出口	VHS 200x100	21.0	個			執務並行
ユニバーサル型吹出口	VHS 200x200	6.0	個			執務並行
ユニバーサル型吹出口	VHS 250x250	2.0	個			執務並行
ユニバーサル型吹出口	HS 150x150	7.0	個			執務並行
ユニバーサル型吹出口	HS 200x200	24.0	個			執務並行
ユニバーサル型吹出口	HS 250x250	14.0	個			執務並行

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ユニバーサル型吹出口	HS 350x350	5.0	個			執務並行
ダンパー類						
風量調整ダンパー	VD 300 x 200	2.0	個			執務並行
風量調整ダンパー	VD 350 x 350	1.0	個			執務並行
風量調整ダンパー	VD 550 x 200	2.0	個			執務並行
風量調整ダンパー	VD 850 x 850	2.0	個			執務並行
消音エルボ	850x850	2.0	個			執務並行
キャンパスダクト 両吸込型	3 1/2	2.0	個			執務並行
チャンバーBOX						
空調SA BOX	内貼25t 300x300x400H	5.0	個			執務並行
換気EA BOX	300x300x400H	42.0	個			執務並行
換気EA BOX	350x350x400H	20.0	個			執務並行
ダクト端部閉塞	250x140 2箇所	0.07	m2			
保温工事		1.0	式			
総合調整費		1.0	式			
既設切断		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト撤去		1.0	式			
計						
(4) 空調配管設備工事						
冷媒 冷媒用断熱材被服銅管	屋内一般 (液)6.4	266.0	m			執務並行
冷媒 冷媒用断熱材被服銅管	屋内一般 (液)9.5	92.0	m			執務並行
冷媒 冷媒用断熱材被服銅管	屋内一般 (ガス)12.7	266.0	m			執務並行
冷媒 冷媒用断熱材被服銅管	屋内一般 (ガス)15.9	92.0	m			執務並行
空調ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP25	159.0	m			執務並行
空調ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP40	8.0	m			執務並行
空調ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP50	26.0	m			執務並行
保温工事		1.0	式			
総合調整費		1.0	式			
既設切断		1.0	式			
コア抜き工事		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						
(5) 自動制御設備工事						
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV1.25mm ² -2C	233.0	m			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV2.0mm ² -3C	329.0	m			
金属製線ぴ	1種 A型	50.0	m			
同上ボックス	1方出 30	33.0	個			
機器結線費		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 内装改修 衛生設備						
(1) 給水設備						
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 HIVP 20A	151.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 HIVP 25A	85.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 HIVP 30A	17.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 HIVP 40A	56.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 HIVP 50A	23.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 HIVP 65A	49.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 20A	9.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A	6.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 30A	3.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 40A	9.0	m			執務並行
弁類						
青銅弁	給水用ねじ込み形 40A	1.0	個			
青銅弁	給水用ねじ込み形 50A	4.0	個			
バタフライ弁	アルミ製ウェハー形 65A	5.0	個			
飲料水の水質測定	当局指定の9項目測定用	1.0	組			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1.0	式			
総合調整費		1.0	式			
既設切断		1.0	式			
コア抜き工事		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
計						
(2) 排水通気設備						
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50	12.0	m			執務並行
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 65	15.0	m			執務並行
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 100	6.0	m			執務並行
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 VP 40	27.0	m			執務並行
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 VP 50	43.0	m			執務並行
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 VP 65	3.0	m			執務並行
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 VP 75	121.0	m			執務並行
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 VP 100	124.0	m			執務並行
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 40	11.0	m			執務並行

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50	2.0	m			執務並行
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 65	9.0	m			執務並行
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 VP 50	48.0	m			執務並行
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 VP 65	36.0	m			執務並行
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	機械室便所 VP 75	53.0	m			執務並行
排水金物						
床上掃除口金物	COA 65	2.0	個			執務並行
床上掃除口金物	COA 80	13.0	個			執務並行
床上掃除口金物	COA 100	15.0	個			執務並行
保温工事		1.0	式			
総合調整費		1.0	式			
既設切断		1.0	式			
コア抜き工事		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
計						
(3) 給湯設備						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 SU 20A	5.0	m			執務並行
フレキシブルジョイント	300L 20A	3.0	個			
保温工事		1.0	式			
総合調整費		1.0	式			
既設切断		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
計						
(4) 衛生器具設備						
洋風便器	CFS498BMC	36.0	台			執務並行
車いす対応便器(口座面)	G480AN, LSE570ARP	1.0	組			執務並行
小便器	UFS900JS	20.0	台			執務並行
壁掛洗面台	L270CM	2.0	台			執務並行
オストメイトパック	UAS81LDB1NM	1.0	台			執務並行
マーブライタカウンターホウル一体タイプ	WC35 2連洗面器 L=1650mm	6.0	組			執務並行
マーブライタカウンターホウル一体タイプ	WC35 3連洗面器 L=2530mm	4.0	組			執務並行
マーブライタカウンターホウル一体タイプ	WC35 2連洗面器 L=1830mm	1.0	組			執務並行

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マブライトカウンターボウル一体タイプ	WC35 2連洗面器 L=1770mm	1.0	組			執務並行
ハンドドライヤー	TYC320W	12.0	台			執務並行
掃除流し	SK-22A	4.0	台			執務並行
電気温水器	RES25ASCK1	4.0	台			執務並行
シングルバスター混合栓	TKS05301J	3.0	個			執務並行
ベビーシート	YKA25S	1.0	台			執務並行
撤去工事		1.0	式			
計						
(5) 消火設備						
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	227.0	m			執務並行
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 32A	2.0	m			執務並行
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	3.0	m			執務並行
スプリンクラーヘッド	閉鎖型1種 下向き埋込型 72°	174.0	個			
総合調整費		1.0	式			
既設切断		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						
(6) 医療ガス設備						
医療ガス設備工事		1.0	式			
計						

科目名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3 延命措置 衛生設備						
(1) 給水設備						
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 40A	2.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 50A	34.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 65A	27.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 80A	4.0	m			執務並行
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 100A	19.0	m			執務並行
弁類						
青銅弁	給水用ねじ込み形 50A	9.0	個			執務並行
バタフライ弁	アルミ製ウェハー形 65A	6.0	個			執務並行
フレキシブルジョイント	ベローズ形 100Ax750L	2.0	個			執務並行
保温工事		1.0	式			
総合調整費		1.0	式			
既設切断		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	単価	金額	備考
(2) 排水通気設備						
塗装工事		1.0	式			
計						
(3) 消火設備						
保温工事		1.0	式			
撤去工事		1.0	式			
計						
(4) 配管更生						
配管更生工事費		1.0	式			
計						

科目名称	摘要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
4 発生材処理						
(1) 内部運搬	積込共					
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
計						
(2) 内部処分						
発生材処分		1	式			
計						

